

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร. 4

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 82 ม.หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 328 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14 ลบ.ม.
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบร้อย รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง (บริเวณซอยสุขสำราญ) บ้านบันไดม้า หมู่ที่ 4 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

จข 8 / 2559

รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่

9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ/หน่วย	รวมค่าวัสดุ(บาท)	ค่าแรงงาน/หน่วย	รวมค่าแรงงาน(บาท)	เป็นจำนวนเงิน(บาท)	
	งานอาคาร								น้ำมันดีเซลลิตรละ
1	ปรับเกรดถนนเดิม	328	ตร.ม.	-	-	2.00	656.00	656.00	20-20.99 บาท/ลิตร
2	ขุดดิน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	ทรายรองพื้นทาง	16.40	ลบ.ม.	406.54	6,667.26	99.00	1,623.60	8,290.86	
4	คอนกรีต 1: 2: 4	49.20	ลบ.ม.	1,822.43	89,663.56	306.00	15,055.20	104,718.76	
5	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	5.1เหล็กตะแกรงwire mesh 4 มม.@ 0.20 #	328	ตร.ม.	27.00	8,856.00	5.00	1,640.00	10,496.00	
	5.2 เหล็ก SD- 30 Ø 12 มม.	-	เส้น.	-	-	-	-	-	
	5.3 เหล็ก SR- 24 Ø 15 มม.	3	เส้น.	215.12	645.36	47.27	141.81	787.17	
6	ไม้แบบ	7.8432	ลบ.ฟ.	401.87	3,151.95	-	-	3,151.95	
7	ค่าประกอบแบบ	25.80	ตร.ม.	-	-	133.00	3,431.40	3,431.40	
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	28	ม.	-	-	11.24	314.72	314.72	
9	แอสฟัลท์ผสมทรายหยอด	7	ลิตร.	22.00	154.00	-	-	154.00	
10	หินคลุกไหล่ทาง	14	ลบ.ม.	190.00	2,660.00	99.00	1,386.00	4,046.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				109,138.12		22,862.73	136,046.85	

ผู้ประมาณราคา.....นายช่างโยธาอาวุโส

(นายกิตติพงศ์ รุ่งพินาย)