

รหัส นม. ชื่อสายทาง (บริเวณซอยธนาคาร)บ้านตลาดน้อยหน้า หมู่ที่ 18
สถานที่ตั้ง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

		ระยะทาง		0.300		กม.
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ก.งานทาง					
1	งานดินคันทาง					
	- งานกรุยทางถางป่า	1,500	ตร.ม.	1.21	1,815.00	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	
2	งานดินตัด					
3	งานดินถม					
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	9	ลบ.ม	145.51	1,309.59	
4	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
	- งานขูดหรือ (Scarify) พื้นทางและไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น	1,500	ตร.ม.	10.27	15,405.00	
	- งานวัสดุคัดเลือก	-	ลบ.ม	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง	-	ลบ.ม	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมทราย)	-	ลบ.ม	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	-	ลบ.ม	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	-	ลบ.ม	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	315	ลบ.ม	373.26	117,576.90	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	1,500	ตร.ม.	30.23	45,345.00	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	-	ตร.ม.	-	-	บนวัสดุผสม
	- งาน Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal	1,500	ตร.ม.	106.13	159,197.37	
	- งานไหล่ทางแบบ Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	
5	งานอาคารระบายน้ำ					
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
5.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)					
5.3	วางระบายนํ้าและบ่อรับน้ำ คสล.	-	เมตร	-	-	
5.4	บ่อพัก คสล.	-	บ่อ	-	-	
6	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร					
7	งานปรับปรุงเครื่องหมายจราจร					
8	งานป้ายจราจร					
9	งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ					
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				340,648.86	

ผู้ประมาณการ นายช่างโยธา
(นายกิตติพงษ์ รุ่งพิมาย)